Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ Ազատությա 2
հեռ: +(374264) 2 23 29 e-mail:haferdgas@mail.ru

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ,Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս , 05-005-0185-0001 կադաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզալցակետի և ծածկարանի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ Ազատության 2
հեռ: +(374264) 2 23 29 e-mail:haferdgas@mail.ru

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ,Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս , 05-005-0185-0001 կդաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզալցակետի և ծածկարանի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ա. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝ Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

Գավառ 2024 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

13651

(լիցենզիայի համարը)

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «29 դեկտեմբերի 2009թ.» « ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ, 378630, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ , ք. ԳԱՎԱՌ,

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 2

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

(ստորագրությունը)

Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

«Հաստատում եմ»
«Ծիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
Տնօրեն ______ Ծ. Գափոյան
«30» «04» 2024թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ,Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս , 05-005-0185-0001 կդաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզալցակետի և ծածկարանի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

Աշխատանքը կատարվել է քաղաքացի Արտյոմ Անտոնյանի առ. 30.03.2024թ. դիմումի համաձայն:

Տեխնիկական հետազննության շրջանակներում կատարվել է նշված հողամասում տեղակայված բենզոլցակայանի կետի և ծածկարանի դիտողագործիքային ուսումնասիրություն:

Հետազննությունը իրականացվել է « Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր » ՀՀՇՆ 20.04-2020-նորմեր և «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումներ »-ի համաձայն:

Բենզոլցակայանի կետի հատակասալի բետոնի փաստացի ամրությունը որոշվել է ընտրանքային մոտեցմամբ,չքայքայվող եղանակով <<Շմիդտ>> տիպի ստուգաչափով ,ԳՈՍՏ 22690-88 <<Բետոններ,Ամրության որոշումչքայքայվող մեխանիկական մեթոդով>> ՀՀ ազգային ստանդարտներին համապատասխան:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն դիտարկվող կառույցի տարածքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում ,որտեղ սահմանված առավելագույն հորիզոնական արագացումը Amax=0.4g (ՀՀՇՆ20.04-ըստ հավելամաս 1-ի):

Բենզոլցման կետը և ծածկը հարթ տեղանքի վրա 2018 թվականին իրականացված,սպասարկման գործառնական նշանակության համալիր կառույց է (նկ.1,2):

Նկ.1 Բենզոլցման կետի տեսքը

Նկ.2 Ծածկի տեսքը

Բենզոլցման կետը լուծված է միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային սալի տեսքով,որի վրա տեղադրված են բենզոլցման երկու սարքավորումներ:

Ծածկի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է պողպատե տարրերից շրջանակով և վերնածածկով:

Շրջանակը տեղադրված է բենզոլցման կետի հիմնային սալի վրա և դրա սյուների հիմքերը առանձին տիպի են ,միաձույլ երկաթբետոնե սյունակալներով ,համատեղ իրականացված բենզոլցման կետի հիմնային սալի հետ:

Վերնածածկն իրականացված է պողպատե ֆերմաներից ու հեծաններից կազմված համակարգով ,պողպատե պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքածածկույթով:

Ջրահեռացումն ազատ է:

Ծածկն իրականացված է գլխավոր ճակատից ելունային տեղամասով,բենզոլցման կետի տեղամասով հենված է շրջանակի պարգունակի վրա և բակային ճակատից հենվում է պողպատե խողովակներից կանգնակների վրա:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

-Բենզոլցման կետի հիմնային սալը չունի որևէ ճաքեր և այլ տիպի վնասվածքներ: Այն գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում և դրա բետոնի փաստացի ամրությունը կազմում է 26-28 ՄՊա:

-Ծածկի կրող պողպատե կոնստրուկցիաները չունեն որևէ վնասվածքներ (ճկվածք,ծռում և կոռոզիայի երևույթներ):Այն գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում:

- Բենզոլցման կետը և ծածկը գտնվում են ավարտուն վիճակում և դրանց շինարարական աշխատանքները կատարվել են պատշաճ որակով:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից բենզոլցման կետի և ծածկի տեխնիկական վիճակները գնահատվում է լավ ,իսկ վնասվածության մակարդակները ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 1-ին աստիճան:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով բենզոլցման կետի և ծածկի լավ տեխնիկական վիճակը եզրակացվում է՝

-ՀՀ Գեղարքունիկի մարզ,Վարդենիս համայնք,քաղ. Վարդենիս 05-005-0185-0001 կադաստրային ծածկագրով հողամասում տեղակայված բենզոլցման կետի և ծածկի համալիր կառույցն պիտանի է բնականոն ու անվտանգ շահագործման համար:

Մասնագետ Գ. Խաչատրյան