

Օբյեկտի անվանումը՝ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾՈՎԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ԶՐԱԳԾԻ ԵՎ ԿԱՊՏԱԺԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

Նախագծային փոփոխությամբ ավելացվող աշխատանքների ծավալաբերք-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
Բաժին I. Դրենաժային կապտածի, թաց խցի, չոր խցի, ներտարածքային խողովակաշարերի և մետաղական ցանկապատի կառուցում					
I.1 Դրենաժային կապտած					
I.1.3 Հակադարձ ֆիլտրող շերտի ստեղծում					
1	0.001-0.005մմ խոշորության կավից, հիմնապատի պարագծով պաշտպանիչ շերտի ստեղծում, ձեռքով	մ ³	5,00	25,014	125,0700
2	100-200մմ ֆրակցիայի նախօրոք լվացած գլաքարերից ֆիլտրող շերտի ստեղծում, ձեռքով	մ ³	30,00	8,077	242,3100
3	50-70մմ ֆրակցիայի նախօրոք լվացած բազալտե խճի ֆիլտրող շերտի ստեղծում, ձեռքով	մ ³	15,00	9,805	147,0750
4	15-25մմ ֆրակցիայի նախօրոք լվացած բազալտե մանրախճի ֆիլտրող շերտի ստեղծում, ձեռքով	մ ³	15,00	9,805	147,0750
5	Ֆիլտրող շերտի նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 20մ, մինչև շին. հրապարակ	տն	143,00	0,748	106,9640
I.1.4 Կապտածի շինարարական աշխատանքներ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0,70	45,910	32,1370
2	Հիմքի տակ խամքարաբետոնե շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1,00	46,973	46,9730
3	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքի իրականացում B25 W6 F50 դասի բետոնով	մ ³	1,00	104,411	104,4110
4	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքի իրականացում B25 W6 F50 դասի բետոնով	մ ³	0,00	114,114	0,0000
5	Միաձույլ ե/բ սունների իրականացում B25, W6, F50 դասի բետոնով	մ ³	0,00	150,055	0,0000
6	Միաձույլ ե/բ պատի իրականացում B25, W6, F50 դասի բետոնով	մ ³	4,00	134,790	539,1600
10	Միաձույլ ե/բ հեծանների իրականացում B25, W6, F50 դասի բետոնով	մ ³	1,50	136,452	204,6780
11	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B25, W6, F50 դասի բետոնով	մ ³	15,00	120,327	1 804,9050
12	Ամրան A240 դասի	տն	0,30	425,225	127,5675
13	Ամրան A500c	տն	0,90	384,670	346,2030
14	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ 20մմ հաստությամբ	մ ²	70,0	1,327	92,8900
15	Ծածկի սալի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	70,00	5,152	360,6400



